

| | |
|---|---|
| Numer zapytania | Z12/137/1 |
| Tytuł zapytania | Prace budowlane - przeniesienie praso kontenera |
| Kupiec prowadzący: | Dubiejko, Emilian |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | Dubiejko, Emilian |
| Data złożenia: | 2024-10-31 11:08:12 |
| Waluta: | PLN |

TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|--|---------------------|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2024-10-31 11:15:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2024-11-06 23:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2024-11-05 22:00:00 |

| | |
|------------|-----|
| Załączniki | nie |
|------------|-----|

Treść zapytania

Rosti Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku ogłasza przetarg na wykonanie prac budowlanych oraz towarzyszących związanych z przeniesieniem praso kontenera na terenie obiektu Ogłaszającego.

1. Nazwa i adres ogłaszającego przetarg:

Rosti Poland Sp. z o.o.

Mysliwska 18

15-569 Białystok

NIP 966-205-30-46

KRS 0000371393

Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest wykonanie prac remontowo – budowlanych na terenie Rosti Poland Sp. z o.o. związanych przygotowaniem do przeniesienie praso kontenera.

Szacowany zakres prac do wykonania po stronie oferenta:

- Demontaż krawężników - 60 mb
- Korytowanie na głębokość około 30 cm wraz z wywozem materiału 200 m2
- Wykonanie podbudowy z suchego betonu, grubość 10 cm - 120 m2
- Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm + odtworzenie wokół murka - 120 m2
- Wykonanie Krawężnika - 25 mb
- Korytowanie i zagęszczenie dna - 40 m2
- Wykonanie podbudowy z chudego betonu grubość 10 cm - 40 m2
- Warstwa ścieralna z betonu cementowego C30/37 mrozochronny, grubości 15 cm - 40 m2
- Odwodnienie liniowe wraz ze skrzynką odwadniającą - 4 mb
- Mur oporowy żelbetonowy wokół wylewki na długości około 25 mb
- Demontaż kostki, wykop, montaż rury fi160, przebicie i montaż wlotu w studnię, zasyпка, odtworzenie kostki - 1 kpl.
- Demontaż pakietu okiennego oraz demontaż wlotu na prasokontener wraz z konstrukcji - 1 kpl.
- Montaż pakietu okiennego oraz wlotu na praso kontener wraz z konstrukcją - 1 kpl.
- Bariierka ochronna typ drogowy - 8 mb
- Prace porządkowe (w tym wywóz gruzu);

Opis prac budowlano - remontowych

Prace budowlane opierają się na demontażu krawężników i kostki brukowej, w zakresie niezbędnym do wykonania płyty żelbetowej w tym posadzenie drzew, wywozu gruntu rodzimego, korytowanie. Betonowanie podkładu betonowego, montaż odwodnienia w płycie fundamentowej, zbrojenie i betonowanie płyty wraz z murami oporowymi. Korytowanie terenu w miejscu podjazdu, wymiana gruntu, wykonanie podbudowy. Ponowne ułożenie kostki brukowej raz i krawężników. Wykonanie kanalizacji deszczowej. Przeniesienie pasm okiennych.

Prace nie obejmują „fizycznego” przeniesienia praso kontenera.

Wymagania niezbędne:

- posiadanie przez oferenta niezbędnej wiedzy i zdolności technicznej do wykonania przedmiotu zamówienia

Uwagi Zapytanie ma na celu wyłonienie potencjalnych kontrahentów, po przesłaniu ofert / wycen będzie możliwość wizji lokalnej na terenie Obiektu Zamawiającego.

Osoby do kontaktu:

Pan Emilian Dubiejko – Kupiec
adres mailowy: biaedu@rosti.com

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|-----|--------------|
| | Brak pozycji |

PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|-----|--|--------------------|-------|-----------------|--------------------|
| 1. | demontaż krawężników | | 40 | mb | Inne |
| 2. | demontaż kostki brukowej | | 60 | mb | Inne |
| 3. | korytowanie z wywiezieniem gruntu | | 140 | m3 | Inne |
| 4. | wymiana gruntu | | 180 | m3 | Inne |
| 5. | wykonanie podkładu pod płytę fundamentową | | 44 | m2 | Inne |
| 6. | montaż odwodnienia z obrysie płyty fundamentowej | | 1 | komplet | Inne |
| 7. | deskowanie i zbrojenie płyty fundamentowej | | 44 | m2 | Inne |
| 8. | wykonanie podbudowy pod podjazd | | 80 | m2 | Inne |
| 9. | ułożenie kostki | | 80 | m2 | Inne |
| 10. | montaż krawężników i palisad | | 80 | mb | Inne |
| 11. | montaż barier ochronnych | | 8 | mb | Inne |
| 12. | demontaż i ponowny montaż pasm okiennych | | 1 | komplet | Inne |
| 13. | porządkowanie terenu | | 1 | komplet | Inne |

KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|-----|-----------|------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 1. | Cena | 1 | Tak | Zniżkowy | Tak |

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|-----|---------------------------------------|
| 1. | Termin płatności: 30 dni |
| 2. | Miejsce dostawy: siedziba |
| 3. | Koszt transportu: po stronie dostawcy |

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|-----|--------------|
| | Brak pozycji |

SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|-----|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | nie |